

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดคล้า หมู่ ๓ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายจาก บ้านของ นายแล ลาภากิ่ง ถึง เขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ...ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก บ้านของ นายแล ลาภากิ่ง ถึง เขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง บ้านกุดคล้า หมู่ ๓ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร...ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา ลิตรละ ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๕.๒ ราคาค่าขนส่ง และค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง พร.๔ และ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว
 - ๖.๒ นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม
 - ๖.๓ นางสุพิน รัตนพันธ์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

สายทางจากบ้านนายแล ลากากิ่ง ถึงเขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	148,128.75	1.3624	201,810.61	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,810.61	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			200,000.00	
(ตัวอักษร)	(-สองแสนบาทถ้วน-)				

ปริมาณงาน/พื้นที่ 1,500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 133.33 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวณภัสนันท์ คานนัม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดดล้า หมู่ 3

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดดล้า หมู่ 3 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

สายทางจากบ้านนาแล ลากากิ่ง ถึงเขตติดต่อตำบลบ่อปลาทอง

ประมาณราคามือวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	รวม	
1	งานปรับปรุงสร้างงาน							
	1.1 ดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ดินถม พร้อมปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	-	-	-	60.00	
	1.3 เกลี่ยปรับทางเดิมและบดทับ	1,500.00	ตร.ม.	-	-	10.53	10.53	
2	งานผิวทาง							
	2.1 หินคลุก	337.50	ลบ.ม.	185.00	122.88	84.22	392.10	คิดคิวแน่นอนแล้ว
3	งานท่อระบายน้ำ							ระยะทางขนส่งหิน 60 กม.
	3.1 ท่อระบายน้ำคอนส. ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	177.57	50.00	-	227.57	จากโรงโม่ที่ปากช่อง
	รวมราคาทั้งสิ้น						148,128.75	บาท
3	งานจราจรสกราะห์							
	3.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	
	3.2 ป้ายแสดงปริมาณงาน	1.00	ชุด	-	-	-	-	
	รวมราคาทั้งสิ้น							บาท

* ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 26.00-26.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง และค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก

ผู้ประมาณการ ประการกรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัสนันท์ คานันนิม)

นักวิชาการศึกษาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน