

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประเภท ชลประทาน

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอกันทรชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริเวณคลองลำสาละ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,696.84	1.3357	500,482.56	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,482.56	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			500,000.00	
(ตัวอักษร)	(-ห้าแสนบาทถ้วน-)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจักษกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม)

นักวิชาการศึกษาคำนวณการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการชุดลอกคลองลำลำลาย หมู่ 20 บ้านหนองบอน

โครงการ ชุดลอกคลองลำลำลาย บ้านหนองบอน หมู่ 20 ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 18.00 เมตร ยาว 652.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร ทำการชุดลอกคลองแล้วเสร็จ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ยาว 652.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,630.88 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ยี่ จังหัดนครราชสีมา บริเวณคลองลำลำลาย

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	รวม	
1	งานดิน							
1.1	ดินขุด	14,630.88	ลบ.ม.	-	-	25.61	25.61	374,696.84
2	2.1 ค่าสูบน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานวางท่อ							
3.1	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
3.2	กำแพงปากท่อ	-	จุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						374,696.84	บาท
4	งานป้าย							
4.1	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
4.2	ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						-	บาท

- ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ยที่ 22.00 - 22.99 บาท

- อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

ผู้ประมาณราคา.....ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววันภัสรินทร์ คานนิน)

นักวิชาการศึกษาคำนายการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน