

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประเภท	ชลประทาน
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณคลองลำสำลาย
	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคาวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	381,186.00	1.3375	509,836.28	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,836.28	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			500,000.00	
(ตัวอักษร)	(-ห้าแสนบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ปริมาณและราคานี้เป็นราคากลางก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายจกกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนิน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปประมาณราคา

โครงการ ขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านหนองบอน หมู่ 20 ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 1,080 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ทำการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 1,080 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,040 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณคลองลำสำลาย

ผู้ประมาณราคา นายจกฤษณ์ เมืองแก้ว

ประมาณราคาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง	รวม	
1	งานดิน							
1.1	ดินขุด	14,040.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	27.15	381,186.00
2	2.1 ค่าสูบน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานวางท่อ							
3.1	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
3.2	กำแพงปากท่อ	-	จุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						381,186.00	บาท
4	งานป้าย							
4.1	ป้ายโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-
4.2	ป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น						-	บาท

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ยที่ 26.00 - 26.99 บาท

อัตราราคางานดินก่อสร้างชลประทาน

ผู้ประมาณราคา.....ประธานกรรมการ

(นายจกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐินท์ คานนิน)

นักวิชาการศึกษานายงาน

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานขุดลอกคลองลำลำลาย

เดิม			
ปากบ้น	กว้าง	16.00	เมตร
ลาดเอียง	1 ต่อ	-	
	ลึกเฉลี่ย	4.00	เมตร
ก้น	กว้าง	5.00	เมตร
	ยาว	1,080.00	เมตร
(1)	ปริมาตร	45,360.00	ลบ.ม.

ขุดลอก			
ปากบ้น	กว้าง	16.00	เมตร
ลาดเอียง	1 ต่อ	1.00	
	ลึกเฉลี่ย	5.00	เมตร
ก้น	กว้าง	6.00	เมตร
	ยาว	1,080.00	เมตร
(2)	ปริมาตร	59,400.00	ลบ.ม.

ปริมาตรดินขุด		
(1)	45,360.00	ลบ.ม.
(2)	59,400.00	ลบ.ม.
รวมดินขุด	14,040.00	ลบ.ม.
ราคา/ลบ.ม.	27.15	บาท
เป็นเงิน	381,186.00	บาท
Factor F	1.3375	
รวมเป็นเงิน	509,836.28	บาท

ก่อนขุด

